



POLSKI  
ŁĄD



**Załącznik 1** Przedmiar planowanych prac

Ratunkowe prace konserwatorskie przy dolnej partii elewacji frontowej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej

**Przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2		
		100,00	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
2	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		350,00	m-g	350,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,000</b>
3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		100,00	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
4	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		90,00	m2	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
5	TZKNCBK VI t2 05-147 analogia	Czyszczenie murów - usunięcie wtórnych uzupełnień	m2		
		90,00	m2	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
6	TZKNC VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapieni miękką narzut - zastosowanie do wątku ceglanego	dm2		
		2300	dm2	2 300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 300,000</b>
7	TZKNC N- K/VI 1/14-a analogia	Odsalanie cegieł (trzykrotne powtórzenie zabiegu) Krotność = 3	m2		
		6,60	m2	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
8	TZKNCBK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegieł w jednym miejscu	msc		
		8,00	msc	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
9	TZKNCBK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejsu	msc		
		2,00	msc	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	KNR 19-01 0317-03	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. ponad 0,25 m2	msc		
		1	msc	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR K-01 0401-05 analogia	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości ponad 3 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcijnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m - zastosowanie do wątków ceglanych (iniekcyjna zaprawa trasowa głębokość penetracji do 3cm)	m		
		1,80	m	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
12	KNR AT-17 0103-01 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w murze ceglanym	cm		
		200,00	cm	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
13	KNR 4-01 0322-01	Montaż kotew spinających Helifix - spiralne 12x1000 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	



<b>Załącznik 1</b>	<b>Przedmiar planowanych prac</b>
Ratunkowe prace konserwatorskie przy dolnej partii elewacji frontowej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	

**Przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		92,00	m2	92,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,000</b>
15	TZKNBK IV - 277	Spoinowanie murów z wykuciem spoin - dotyczy wątków kamiennych	m2		
		4,80	m2	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
16	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		120,00	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
17	TZKNBK VIII 05-155	Wzmocnienie cegieł	m2		
		10,00	m2	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
18	KNR AT-26 0304-03 + TZKNC N- K/It.19-f.04	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie. Impregnacja - nasycenie powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m2		
		4,10	m2	4,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,100</b>
19	TZKNBK VIII 05-158	Patynowanie murów z cegły zabytkowej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 (scalenie kolorystyczne)	m2		
		6,24	m2	6,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,240</b>



POLSKI  
ŁĄD



<b>Załącznik 1</b>	Załącznik graficzny
--------------------	---------------------

Ratunkowe prace konserwatorskie przy dolnej partii elewacji frontowej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	
---	--

